

Projekt nr POIR.02.01.00-00-0111/17-00 pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego ChM” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Informacja Zamawiającego nr 2  
z dnia 05.09.2018 r.**

dotyczy **Zapytania Ofertowego nr 17/2018/CBR z dnia 23.08.2018 r. na roboty budowlane obejmujące:**

**BUDOWĘ BUDYNKU CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO ChM  
I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDYNKU PRODUKCYJNO-  
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I  
ZEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**

Zamawiający ChM sp. z o. o. przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 2:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wentylacji o brakujące elementy w układach:

- W4a - pom metalografii na 1 piętrze - czym zostanie zakończony ciąg wywiewny - okapy, podłączenie do urządzeń?
- W5a - pokój sprzętowy B7/6 i laboratorium B7/3 ( 1 piętro) - czym zostanie zakończony ciąg wywiewny - okapy, wywiewniki, podłączenie do urządzeń?

**Odpowiedź:**

Pod poniższym linkiem znajdują się rysunki nr SPM-03 i SPM-04 uzupełnione o dygestoria i szafy bezpieczeństwa podłączone do układu wentylacyjnego wyciągowego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dygestoria i szafy bezpieczeństwa są elementami wyposażenia technologicznego budynku a nie układów wentylacyjnych.

**Dodatkowo umieszczono rysunek nr SPM-01 uzupełniony o brakujące opisy układu wentylacyjnego W1a.**

[Rysunki SPM](#)

Projekt nr POIR.02.01.00-00-0111/17-00 pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego ChM” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Pytanie 3:**

W pomieszczeniu zaprojektowano wywiewniki W5a-130, które nie są podłączone do żadnych kanałów. Prosimy o dorysowanie brakujących kanałów wentylacyjnych i poprawę opisu z nawiewników na wywiewniki w zestawieniu.

**Odpowiedź:**

W pomieszczeniach B7/3, B7/4, B7/6 zaprojektowano nawiewniki sufitowe służące do nawiewu lub wywiewu powietrza, zamontowane w stropie podwieszanym. Elementy te nie wymagają podłączenia do kanałów wentylacyjnych. Przepływ powietrza z nawiewników (W5a-130, W5a-131) do kanału wentylacyjnego wywiewnego (W5a-118) odbywa się w przestrzeni sufitu podwieszanego.

**Pytanie 4:**

Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wydłużenia cyklu budowy planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Czy zamawiający dopuści przesunięcie terminu zakończenia robót o 3 miesiące. Czas trwania umowy wyniósłby 15 miesięcy.

Takie wydłużenie czasu realizacji pozwoli na utrzymanie wyższych standardów wykonania robót, a co za tym idzie, uzyskania lepszej jakości budynku – szczególnie w zakresie robót wykończeniowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu zakończenia robót.